



3.7.22

מפרט עבודה
חידוש גן הרחבה
בית יהושע

1. כניסות לגן – עקירה מהשורש שיחים משני ציד השביל, ניקוי ואוורור הערוגות, טיוב הקרקע 20 ליטר קומפוסט למטר רבוע. חידוש השקיה.
2. עקירת שיחים גבוהים בהיקף המדשאה (גבולות גן מערב וצפון) עד קו הבתים. ניקוי אדמה משורשים, טיוב הקרקע - 20 ליטר קומפוסט למטר רבוע.
3. קבלת הצעת מחיר לגדר למטפסים בהיקף המדשאה.
4. השלמת מדשאה עד 1 מ' מגבול הגן.
5. יישור עצי דולב.
6. עקירת כל הצמחיה במסלעה. ניקוי אזורי השתילה. חידוש טפטפות. טיוב בקומפוסט בכל אזורי השתילה.
7. יצירת 4 גרמי מדרגות מאדני רכבת במסלעה, מהשביל המרכזי למפלס העליון של המסלעה.
8. יצירת שביל אדני רכבת במפלס המסלעה העליון. תוואי השביל בהתאם לסימון מתכננת.
8. הכנת מפלס המסלעה העליון לפיזור שבבי עץ. ניקוי קרקע ופילוס.
9. פיזור רסק עץ.
10. פינוי חומה נמוכה מעגלית וחצץ במזרח הגן.
11. תיחום המתחם בגובה הריצוף.
12. חידוש השקיה בכל אזורי השתילה.
13. טיוב הקרקע בקומפוסט בכל אזורי השתילה. 20 ליטר קומפוסט למטר רבוע.
14. השקיית נביטה וריסוס לפני שתילות.
15. גיזומים נוספים במהלך העבודה במידת הצורך.
16. שתילות. מיקומי עצים והנחיות שתילה באישור מתכננת.